

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซม บริเวณที่จอดรถถนน คสล. สายหนองไผ่ หมู่ที่ ๕

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๑,๐๐๐.- บาท

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซม บริเวณที่จอดรถถนน คสล. สายหนองไผ่ หมู่ที่ ๕ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานกำหนด

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๕๑,๐๐๐.- บาท

๖.บัญชีประมาณราคากลาง

 ๖.๑ ราคากลางงานโครงการ ปร.๕

 ๖.๒ ใบประมาณราคางานก่อสร้าง ปร.๔

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายวีระศักดิ์ พงศ์สุภา	ตำแหน่ง ปลัดอบต.บ้านทาน	ประธานกรรมการ
๒.นายรัชชัย ฉิมพาลี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓.นายปรีชา ทิมทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ประเภทงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุง / ซ่อมแซม

สถานที่ปรับปรุง / ซ่อมแซม บริเวณท่อลอดถนน คสล. สายหนองไผ่ หมู่ที่ ๕

ปริมาณงาน ขุดรื้อถนน คสล.พร้อมฝังท่อ PE ๕๐๐ มม. PE ๖ PN ๑๐๐ ยาว ๘.๐๐ เมตร
พร้อมซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ	
๑	ประเภทงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม					
๒	ประเภทงานอาคาร	๑๑๓,๘๑๙.๐๐	๑.๓๐๗๔	๑๔๘,๘๐๖.๙๖		
๓	ประเภทงานชลประทาน					
	บัญชีโครงการ เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % เงินประกันผลงาน ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๓,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๕๑,๘๐๖.๐๐		
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๕๑,๐๐๐.๐๐		

ขนาดหรือพื้นที่อาคาร

-

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

-

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายธวัชชัย นิมพาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวีระศักดิ์ พงศ์สุภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายชยพล มิขลีน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.๔

๑/๒

ประเภทงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุง / ซ่อมแซม

สถานที่ปรับปรุง / ซ่อมแซม บริเวณห้องอดนอน คสล. สายทองฝั่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านทอน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ชุดรีนอน คสล. พร้อมฝ้าท้อ PE ๕๐๐ ม.ม. PN ๖ PE ๑๐๐ ยาว ๘.๐๐ เมตร พร้อมซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทอน

ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทอน

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานรีนอน, กล้วยถนน คสล. เดิมพร้อม ขนทิ้ง (เหมา)	๑.๐๐	งาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๒	งานท้อ PE ๕๐๐ ม.ม. PE ๖ PN ๑๐๐	๘.๐๐	ม.	๓,๕๑๑.๐๐	๒๘,๐๘๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๐๐	๒๘,๘๘๘.๐๐	
๓	ทรายหยาบกลบท้อ	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๙๙๐	๔,๒๙๐.๐๐	
๔	งานพื้นทางหินคลุก	๖.๐๐	ลบ.ม.	๕๓๒.๐๐	๓,๑๙๒.๐๐	๙๙.๐๐	๕๙๔	๓,๒๙๑.๐๐	
๕	งานประตุน้ำ เปิด - ปิด	๑.๐๐	ชุด	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	ราคาวัสดุที่ใช้
๖	คอนกรีตโครงสร้าง	๖.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓๖.๐๐	๒,๖๑๖	๒,๖๑๖.๐๐	จังหวัดเพชรบุรี
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (๓๒๐ กก.)	๓๕.๐๐	ถุง	๑๓๕.๐๐	๔,๗๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐	๔,๗๒๕.๐๐	(ไม่รวมภาษี)
	ทรายหยาบ(๐.๖ ลบ.ม.)	๖.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๒,๕๒๐.๐๐	เดือน สิงหาคม
	หิน ๑ - ๒ (๑.๐๗ ลบ.ม.)	๗.๐๐	ลบ.ม.	๔๙๐.๖๐	๓,๔๓๔.๒๐	๐.๐๐	๐	๓,๔๓๔.๒๐	ปี ๒๕๖๒
๗	เหล็กเสริม								
	เหล็กเสริม RB ๖ ม.ม.	๐.๐๐๒๒๒	ตัน	๒๒,๗๓๒.๙๙	๕๐.๔๗	๔,๑๐๐.๐๐	๙	๕๙.๕๗	บัญชีค่าแรงงาน
	เหล็กเสริม RB ๑๒ ม.ม.	๐.๒๒๒	ตัน	๑๙,๘๕๑.๑๒	๔,๔๑๕.๘๓	๓,๓๐๐.๐๐	๗๓๓	๕,๑๔๘.๔๓	เดือน ตุลาคม
๘	ลวดผูกเหล็ก	๔.๐๐	กก.	๔๓๐.๐๐	๑๗๒.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๗๒.๐๐	ปี ๒๕๕๘
๙	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑๕๐	๑,๐๕๐.๐๐	
๑๐	ไม้แบบ	๑๐.๐๐	ลบ.ฟ.	๓๖๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑,๓๓๐	๔,๙๓๐.๐๐	
	ยอดยกไป							๑๐๒,๕๑๙.๒๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.๔
๒ / ๒

ประเภทงาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ ปรับปรุง / ซ่อมแซม

สถานที่ปรับปรุง / ซ่อมแซม บริเวณหอรถถนน คลส. สายหนองไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ปริมาณงาน ขุดรื้อถนน คลส. พร้อมฝังท่อ PE ๕๐๐ ม.ม. PE ๖ PN ๑๐๐ ยาว ๕.๐๐ เมตร พร้อมซ่อมแซมถนน คลส. กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่เทศบาลน้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		คำวิสต์ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							๑๐๒,๕๑๙.๐๐	
๑๑	ตะปู	๕	ก.ก.	๕๕.๐๐	๑๘๐.๐๐		๐	๑๘๐.๐๐	
๑๒	ทรายหยาบรองพื้นคอนกรีต	๑.๕๐	ลบ.ม.	๕๒๐.๐๐	๖๓๐.๐๐		๐	๖๓๐.๐๐	
๑๓	คอนกรีตถนน ๑ ๒ ๔	๕.๕๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓๖.๐๐	๑,๙๖๒	๑,๙๖๒.๐๐	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (๓๒๐ กก.)	๒.๙๐	ถุง	๑๓๕.๐๐	๓๙๑.๕๐	๐.๐๐	๐	๓๙๑.๕๐	
	ทรายหยาบ (๐.๖ ลบ.ม.)	๒.๗๐	ลบ.ม.	๕๒๐.๐๐	๑,๑๓๔.๐๐	๐.๐๐	๐	๑,๑๓๔.๐๐	
	หิน ๑ - ๒ (๑.๐๗ ลบ.ม.)	๔.๘๐	ลบ.ม.	๕๙๐.๖๐	๒,๘๓๔.๘๘	๐.๐๐	๐	๒,๘๓๔.๘๘	
๑๔	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 ม.ม. @ 0.20 ตร.ม.	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑๕๐	๑,๐๕๐.๐๐	
๑๕	งมขุดหน้าดินรองพื้นคอนกรีต	๓๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๗,๕๐๐	๐.๐๐	๐	๗,๕๐๐	
	รวมเป็นเงิน							๑๑๓,๘๑๙.๘๘	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายธวัชชัย อิมพาลี)
ผู้อำนวยการกองช่าง