



**รายการแสดงวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. เลียบถนนสายวัดจันทาราม ถึงบริเวณคลองบางจาก หมู่ที่ ๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๕๙ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านทาน กำหนด

๔. ราคากลาง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ประ. ๔

๕.๒ ประ. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุตใจ	ธวัชชลพันธ์	ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
๖.๒ นายธวัชชัย	นิมพาสี	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๓ นายสมคิด	มิตรดี	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบ ปร.๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.เลียนถนน สายวัดจันทาราม-- วัดโพธิ์เรียง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านไร่โพธิ์ ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า
คำนวณราคากลางโดย นายสมคิด มิตร์ดี นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๓๔ ท่อน บ่อพักคสล.ขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๖ บ่อ ความยาวทั้งหมด ๒๕๙ เมตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	๐.๐๐	๑.๒๗๘๒	๐.๐๐	
๒	ประเภทงานทาง	๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๐.๐๐	
๓	ประเภทงานอาคาร	๐.๐๐	๑.๓๐๗๔	๐.๐๐	
๔	ประเภทงานชลประทาน	๓๘๙,๙๓๘.๓๘	๑.๓๓๗๕	๕๒๑,๕๔๒.๕๘	
๕	ป้ายโครงการ	๐.๐๐		๐.๐๐	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
รวมราคาก่อสร้าง				๕๒๑,๕๔๒.๕๘	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาข้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว และยึดราคาประมาณการนี้เป็นราคากลางและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุตใจ ธีรชวลพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธีรชัย นิมาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมคิด มิตร์ดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายวีระศักดิ์ พงศ์สุภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายชยพล มีกลิ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน



แบบ ปรี๔.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ เมตร ขึ้น ๑	๒๓๔.๐๐	เมตร	๑,๐๔๗.๒๔	๒๔๕,๐๕๔.๑๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๕,๐๕๔.๑๖	ราคาวัสดุที่ใช้
๒	บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร (พร้อมฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก)	๒๖.๐๐	บ่อ	๕,๕๓๒.๔๗	๑๔๔,๘๕๔.๒๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๔,๘๕๔.๒๒	กำหนดราคา
									มาจากพาณิชย์
									จังหวัดเพชรบุรี
									(ไม่รวมภาษี)
									เดือนพฤษภาคม
									ปี ๒๕๖๑
									ราคาค่าแรง
									ต่อหน่วยจาก
									กรมบัญชีกลาง
									ต่อหน่วยจาก
									มีนาคม
									ปี ๒๕๖๑
									ราคาต่อรวมค่าขนส่ง
									จังหวัดเพชรบุรี
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							๓๘๙,๙๐๘.๓๘	